



ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT
PRIMĂRIA COMUNEI DOBREȚU
Tel. 0249456052, Fax 0371609024 email : primariadobretu@yahoo.com, www.primariadobretu.ro,
Adresa: Str. Principala, Nr. 56, sat Dobretu, comuna Dobretu, Jud. Olt



NR.980/19.03.2025

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Referitor la aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru realizarea obiectivului de investiție „Reparații Instalații Încălzire Școala Gimnazială Decebal, din comuna Dobretu, Judetul Olt”

Consiliul Local al Comunei Dobretu, întrunit la ședința ordinară din data de 25.03.2025

Având în vedere:

- Proiectul de hotărâre nr.980 din 19.03.2025 inițiat de către primarul localității Dobretu ,
- art.44 alin (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare
- Hotărârea de Guvern 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru- tehnic al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare
- deviz general , formular F3 înregistrat la primăria comunei Dobretu sub nr.966/18.03.2025
- referat de aprobare nr.981 /19.03.2025 întocmit de primarul comunei Dobretu ,
- Referatul nr.958/18.03.2025 întocmit de către contabilul primăriei Dobretu
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,
- Având în vedere avizele și rapoartele comisiilor de specialitate prezentate până la începerea sedinței din 25.03.2025,

În temeiul art.129, art.139 alin(1), art.196 alin(1) lit.a) și art.243 alin.1 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 57/2019 privind Codul Administrativ.

PRIMARUL COMUNEI DOBREȚU PROPUNE :


Art. 1. Se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economiци pentru realizarea obiectivului de investiție „Reparații Instalații Încălzire Școala Gimnazială Decebal, din comuna Dobretu, Judetul Olt” , conform anexei (deviz, formular F3) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Sursa de finanțare din bugetul local este prevăzută la capitolul 65.02.71.

Art.3. Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către d-nul primar și d-nul contabil.

Art.4. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică, prin afisare la avizier și/sau monitorul oficial local al Instituției , se va comunica domnului primar, domnului contabil și Instituției Prefectului-Județul Olt pentru legalitate.

Inițiator,
Primar
Trașcă Marine



Aviz pentru legalitate
Secretar General UAT Dobretu
Mătușa Silvia Vasile





Persoana juridica achizitoare
PRIMARIA COMUNEI DOBRETU

Formularul F3

Obiectivul: 0017 45000000 REPARATII INST.INCALZIRE SCOALA GIMNAZIALA CU CLS. I-VIII DOBRETU
Obiectul: 0002 45000000 REPARATII INSTALATII INCALZIRE
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 170248 REPARATII LA INSTALATII INCALZIRE

Categoria de lucrari: 0120
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM sau Subcapitol(norma comasata)	Denumire	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+ 6+7+8)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	RPSF01A#	10 M.	5.000	0.00	0.00	7.70	0.00	0.00	7.70
	GOLIREA INSTALATIEI DE APA IN VEDEREA EXECUTARII REPARATIILOR			1.54					
				0.00					
				0.00					
002	RPSD04A#	BUC.	50.000	0.00	0.00	288.75	0.00	0.00	288.75
	DEMONTAREA UNUI ROBINET DE REGLAJ DREPT SAU COLTAR CU DIAMETRUL DE 1/2"...3/4"			5.78					
				0.00					
				0.00					
003	RPSD20A#	BUC.	50.000	0.00	0.00	693.00	0.00	0.00	693.00
	MONT ROBINET REGLAJ,DREPT SAU COLTAR, INAINTEA ARMATURILOR OBIECT SANIT', DIAMETRUL DE 3/8"-1/2"			13.86					
				0.00					
				0.00					
003	4507207	BUC.	25.000	50.40	1260.00	0.00	0.00	0.57	1260.58
	ROBINET COLTAR DN 1/2" COD 40020407			0.00					
				0.00					
				0.02					
003	4507209	BUC.	25.000	50.40	1260.00	0.00	0.00	0.57	1260.58
	ROBINET COLTAR REGLAJ RETUR DN 1/2" COD 40120408			0.00					
				0.00					
				0.02					
004	RPIB16B1	BUC.	12.000	0.00	0.00	51.55	0.00	0.00	51.55
	DEMONTARE CONVECTOR-RADIATOR 11-25 ELEMENTE*			4.30					
				0.00					
				0.00					
005	IB06C1#	BUC.	12.000	3.80	45.60	628.32	84.60	0.26	758.78
	RADIATOARE DIN OTEL MONOBLOC AVAND LUNGIMEA DE 1501-2000 MM			52.36					
				7.05					
				0.02					
005	5709085	BUC.	12.000	840.35	10084.20	0.00	0.00	18.00	10102.20
	RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=2000			0.00					
				0.00					
				1.50					
006	IB22A01	KG	6.000	0.00	0.00	53.13	0.00	0.00	53.13
	ELEM.DE SUSTINERE A CORPURILOR DE INCALZ.AVIND PINA LA 2KG/BUC			8.86					
				0.00					
				0.00					

007 RPIA26A#	BUC.	1.000	0.00	0.00					
MONTARE SUPAPA SIGURANTA,CU PARGHIE SI			16.17		16.17		0.00		
CONTRAGR,LA CAZANE DE APA CALDA SI ABUR,			0.00					0.00	16.17
D < 30 MM			0.00						
007 4500209	BUC.	1.000	210.00	210.00					
@SUPAPA SIG FI DECLANS 3 SAU 6 BAR DN 1"			0.00		0.00		0.00		
COD 40184471			0.00					0.06	210.06
			0.06						
008 RPSA21A#	M	50.000	0.09	4.34					
MONT TEVI (PE, PP, PP-R) IMB SUD POLIF,			13.86		693.00		0.00		
IN COLOANE,LA CL DE LOC SI SOC-CULT,D=			0.00					0.13	697.47
20MM			0.00						
008 6716501	M	50.000	8.40	420.00					
TEAVA DIN POLIPROPILENA CU FOLIE			0.00		0.00		0.00		
ALUMINIU (PP-AL) DN=20 MM			0.00					1.75	421.75
			0.04						
008 6719485	BUC.	150.000	0.84	126.00					
COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL			0.00		0.00		0.00		
20 MM			0.00					0.15	126.15
			0.00						
008 6719556	BUC.	25.000	5.88	147.00					
COT RACORD POLIPROPILENA DIAMETRUL 20 MM			0.00		0.00		0.00		
X 1/2"			0.00					0.07	147.07
			0.00						
008 6713671	BUC.	25.000	6.86	171.55					
@RACORD FE POLIPROPILENA DN 20 X 1/2"			0.00		0.00		0.00		
COD 64100303			0.00					0.05	171.60
			0.00						
008 AUT3000	ORA	1.100	0.00	0.00					
APARAT DE SUDURA TIP "COPRAX" 2204/50HZ/			0.00		0.00		27.67		
700 W			25.15					0.00	27.67
			0.00						
009 IC32A1#	M	9.000	1.23	11.07					
TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SUDURA LA			8.47		76.23		0.00		
COLOANE IN INSTALATIILE DE INCALZIRE			0.00					0.02	87.32
CENTRALA CU DIAMETRUL EXTERIOR DE PANA			0.00						
LA 15,0 MM INCLUSIV									
009 3334358	M	9.000	16.80	151.20					
@TEAVA CUPRU BARE DN 15 WOESTE			0.00		0.00		0.00		
			0.00					0.28	151.48
			0.03						
010 IC34A1#	BUC.	40.000	3.08	123.23					
PIESE DE LEGATURA (FITINGURI) CU 2			13.47		539.00		0.00		
SUDURI DIN CUPRU MONTATE PRIN SUDURA CU			0.00					0.23	662.46
TEAVA DE CUPRU CU DIAMETRUL EXTERIOR DE			0.01						
PANA LA 15 MM INCLUSIV									
010 3331038	BUC.	10.000	3.36	33.60					
@RACORD DREPT CUPRU FI-M DN 1/2"X15 COD			0.00		0.00		0.00		
46270028			0.00					0.07	33.67
			0.01						
010 3334312	BUC.	20.000	4.20	84.00					
COT DIN CUPRU LA 90 GRADE,INTERIOR-			0.00		0.00		0.00		
EXTERIOR CU D= 15MM			0.00					0.10	84.10
			0.01						

010 3334303	BUC.	10.000	2.52	25.20					
COT DIN CUPRU LA 90 GRADE, INTERIOR-			0.00		0.00				
INTERIOR CU D= 15MM			0.00			0.00			
			0.01				0.05		25.25
011 IC40A1#	BUC.	150.000	1.66	249.51					
BRATARA PENTRU FIXAREA CONDUCTELOR DIN			7.70		1155.00				
OTEL PANA LA 1" INCLUSIV PENTRU			2.35			352.50			
INSTALATII DE INCALZIRE CENTRALA SAU			0.01				0.83		1757.84
GAZE MONTATA PRIN DIBLURI DE PVC PE ZID									
CARAMIDA									
011 4204044	BUC.	150.000	0.64	96.00					
BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 3/4"			0.00		0.00				
			0.00			0.00			
			0.01				1.80		97.80
012 IC40A1#	BUC.	50.000	1.66	83.17					
BRATARA PENTRU FIXAREA CONDUCTELOR DIN			7.70		385.00				
OTEL PANA LA 1" INCLUSIV PENTRU			2.35			117.50			
INSTALATII DE INCALZIRE CENTRALA SAU			0.01				0.28		585.95
GAZE MONTATA PRIN DIBLURI DE PVC PE ZID									
CARAMIDA									
012 7306551	BUC.	50.000	1.26	63.00					
@COLIER SIMPLU FIXARE TEVI CUPRU F15 DN			0.00		0.00				
15 WOESTE			0.00			0.00			
			0.01				0.50		63.50
013 FI15E1 [2] L		100.000	12.98	1297.80					
PREPARAREA SOLUTIEI SI UMLEREA			3.69		369.41				
INSTALATIEI CU : LICHID ANTIGEL			0.00			0.00			
			0.16				16.07		1683.28

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.418	15946.47	4956.26	582.26	41.82	21526.81

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	=	582.26
Valoare aferenta utilaje electrice	=	0.00

Detaliere transporturi:

-Transport auto	0.418x 100.00=	41.82
-----------------	----------------	-------

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE DE MUNCA

(	4956.26 +	582.26 * 0.000 +	
	41.82 * 0.000)	* 0.022500 =	111.52

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.418	15946.47	5067.77	582.26	41.82	21638.33

Cheltuieli indirecte:

21638.33 * 0.10000 =	2 163.83
----------------------	----------

Profit:

23802.16 * 0.05000 =	1 190.11
----------------------	----------

TOTAL GENERAL DEVIZ:

24 992.27	
TVA 24992.27 * 19.0% =	4 748.53
TOTAL cu TVA	29 740.80